

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok |
|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| | | | | | v Eur | | v Eur | v Eur | v Eur |
| 1. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž existujúceho svietidla | ks | 5,28 | 47,00 | 248,16 | 248,16 | 0,00 |
| 2. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž existujúceho výložníka | ks | 8,29 | 47,00 | 389,63 | 389,63 | 0,00 |
| 3. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Demontáž existujúceho rozvádzača | ks | 39,10 | 1,00 | 39,10 | 39,10 | 0,00 |
| 4. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž rozvodnice RVO vč. zemných prác | ks | 38,20 | 1,00 | 38,20 | 38,20 | 0,00 |
| 5. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Rozvádzač RVO IP44/20 do 63A TN-C - vedľa stožiara - pilier | ks | 2 266,00 | 1,00 | 2 266,00 | 2 266,00 | 0,00 |
| 6. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svietidlo LED na výložník - montáž | ks | 10,80 | 88,00 | 950,40 | 950,40 | 0,00 |
| 7. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svietidlo LED 38W - "ozn. C" - vč. Prepäťov.ochrany, regulátora a istenia svietidla | ks | 400,00 | 54,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-----------|------|
| 8. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Svietidlo LED 28W - "ozn. B" - vč. Prepäťov.ochrany, regulátora a istenia svietidlá | ks | 400,00 | 34,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 |
| 9. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výložník ocel'. 1-ramenný na stĺp-montáž | ks | 10,48 | 88,00 | 922,24 | 922,24 | 0,00 |
| 10. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výložník na betónový stĺp, oceľový l=1m, 1-ramenný, pozink | ks | 38,35 | 24,00 | 920,40 | 920,40 | 0,00 |
| 11. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výložník na betónový stĺp, oceľový l=0,5m, 1-ramenný, pozink | ks | 28,70 | 5,00 | 143,50 | 143,50 | 0,00 |
| 12. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Výložník na betónový stĺp, oceľový l=1,5m, 1-ramenný, pozink | ks | 47,90 | 59,00 | 2 826,10 | 2 826,10 | 0,00 |
| 13. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5 - montáž | m | 0,12 | 264,00 | 31,68 | 31,68 | 0,00 |
| 14. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 | m | 0,53 | 264,00 | 139,92 | 139,92 | 0,00 |
| 15. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montáž poistkového kompletu do svietidlá | ks | 2,05 | 86,00 | 176,30 | 176,30 | 0,00 |
| 16. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Káblový uzáver izolačný | ks | 2,70 | 4,00 | 10,80 | 10,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 17. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2 | ks | 1,50 | 176,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| 18. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Prúdová svorka do 6 mm2 | ks | 3,40 | 176,00 | 598,40 | 598,40 | 0,00 |
| 19. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Montážna plošina | hod | 34,75 | 132,00 | 4 587,00 | 3 439,48 | 1 147,52 |
| 20. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb | Revízia osvetľovacej sústavy | hod | 17,22 | 16,00 | 275,50 | 275,50 | 0,00 |
| 21. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom | vypracovanie projektovej dokumentácie - svetelnotechnickej štúdie | projekt | 1 140,00 | 1,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 |
| 22. | Výmena svetelných zdrojov, svietidiel a RVO | 637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom | vypracovanie projektovej dokumentácie - svetelnotechnické meranie vlastností osvetľovacej sústavy po rekonštrukcii (záverečné meranie) | projekt | 1 531,20 | 1,00 | 1 531,20 | 1 531,20 | 0,00 |
| Celkom | | | | | | | 52 698,53 | 51 551,01 | 1 147,52 |

Intenzita pomoci

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Intenzita pomoci (v %) | 95 |
| Oprávnený výdavok | 51 551,01 |
| NFP | 48 973,46 |